


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный
" " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 2 по ул. Нефтяников

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	3,876	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	8,5272	ФССЦпр-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,1904	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	1,66	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	56	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	110	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,1428	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	17,9928	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0476	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5,236	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,0952	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	9,52	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	0,952	ФЕР27-07-003-02 прим	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	95,2	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"


/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный
" " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 3 по ул. Нефтяников

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	11,172	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	24,5784	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,337	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,67	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	203	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	64	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,25275	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	31,8465	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,08425	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9,2675	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,1685	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	16,85	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	1,685	ФЕР27-07-003-02 прим	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	168,5	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"


/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный
" " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 3а по ул. Нефтяников

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	10,32	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	22,704	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,22	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	1,93	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	129	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	64	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,165	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	20,79	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,055	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6,05	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,11	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	11	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	1,1	ФЕР27-07-003-02 прим	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	110	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"


/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный
" " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 5 по ул. Нефтяников

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	19,44	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	42,768	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,378	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,42	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	150	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	92	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,2835	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	35,721	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0945	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10,395	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,189	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	18,9	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	1,89	ФЕР27-07-003-02 прим	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	189	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"


/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный
" " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 5а по ул. Нефтяников

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	36,84	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	81,048	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,614	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	4,06	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	294	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	112	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,4605	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	58,023	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,1535	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	16,885	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,307	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	30,7	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	3,07	ФЕР27-07-003-02 прим	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	307	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный
 " " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,
 прилегающей к многоквартирному дому № 20 по ул. Омская


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	6	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	13,2	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,216	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	1,96	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	124	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	72	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,162	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	20,412	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,054	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5,94	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,108	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	10,8	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	1,08	ФЕР27-07-003-02 прим	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	108	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"


/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Наржный
 " " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 на выполнение работ по благоустройству территории,
 прилегающей к многоквартирному дому № 16 по ул. Омская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	6,72	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	14,784	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,364	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,69	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	143	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	126	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,273	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	34,398	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,091	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10,01	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,182	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	18,2	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	1,82	ФЕР27-07-003-02 прим	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	182	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный
" " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 14 по ул. Омская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	18,06	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	39,732	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,86	ФЕР27-02-010-01	
4	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	176	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
5	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	110	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,273	ФЕР27-04-001-04	
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	34,398	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,091	ФЕР27-04-001-01	
9	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10,01	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
10	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,182	ФЕР27-04-016-04	
11	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	18,2	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
12	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	1,82	ФЕР27-07-003-02 прим	
13	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	182	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Наржный
" " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 18 по ул. Омская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров.					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	2,208	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	4,8576	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,2808	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,52	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	160	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	92	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,2106	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	26,5356	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0702	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7,722	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,1404	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	14,04	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	1,404	ФЕР27-07-003-02 прим	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	140,4	Анализ цен	


Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"


 А.И. Нарижный
"___" "___" 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 20а по ул. Омская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	12,78	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	28,116	ФССЦпр-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,38	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,63	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	207	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	56	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,285	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	35,91	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,095	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10,45	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,19	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	19	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	1,9	ФЕР27-07-003-02 прим	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	190	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижный
" " " 2018 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 1 по ул. Пионерская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	6,252	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	13,7544	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя до 5 см	100 м2	0,765	ФЕР27-03-011-01	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,08415	ФССЦпг-03-21-01-015	
5	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,288	ФЕР01-02-005-01	
6	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	1,81	ФЕР27-02-010-01	
7	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	114	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
8	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	67	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,216	ФЕР27-04-001-04	
10	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	27,216	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,072	ФЕР27-04-001-01	
12	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7,92	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
13	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,144	ФЕР27-04-016-04	
14	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	14,4	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
15	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	1,44	ФЕР27-07-003-02	прим
16	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	144	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижний

2018 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому **№ 3** по **ул. Пионерская**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	15,168	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	33,3696	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,2528	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	1,58	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	85	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	73	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,1896	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	23,8896	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0632	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6,952	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,1264	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	12,64	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	1,264	ФЕР27-07-003-02	прим
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	126,4	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижный

2018 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому **№ 5** по **ул. Пионерская**


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров.					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	17,1	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	37,62	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,285	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	1,86	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	99	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	87	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,21375	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	26,9325	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,07125	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7,8375	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,1425	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	14,25	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	1,425	ФЕР27-07-003-02 прим	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	142,5	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижний

2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 7 по ул. Пионерская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	11,64	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	25,608	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,194	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	1,5	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	83	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	67	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,1455	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	18,333	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0485	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5,335	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,097	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	9,7	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	0,97	ФЕР27-07-003-02	прим
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	97	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижний

2018 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 11а по ул. Пионерская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров,					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	12,96	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	28,512	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,239	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,44	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	164	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	80	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,17925	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	22,5855	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,05975	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6,5725	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,1195	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	11,95	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	1,195	ФЕР27-07-003-02 прим	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	119,5	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"
А.И. Нарижный
2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 6а по ул. Пр.Победы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	1,2	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	2,64	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,393	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,2	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	220	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,29475	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	37,1385	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,09825	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10,8075	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,1965	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	19,65	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	1,965	ФЕР27-07-003-02	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	196,5	прим Анализ цен	

Подготовил:
Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" / Е.К. Бухольц /
Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижный
" " "ЖТ № 1" 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 66 по ул. Пр.Победы


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	1,44	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	3,168	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,168	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	1,51	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	81	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	70	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,126	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	15,876	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,042	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4,62	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,084	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	8,4	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пце	100 м2	0,84	ФЕР27-07-003-02	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	84	прим Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /



УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"
А.И. Наричный
" " " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 8 по ул. Пр.Победы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	1,44	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	3,168	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя до 5 см	100 м2	0,12	ФЕР27-03-011-01	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,0132	ФССЦпг-03-21-01-015	
5	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,08	ФЕР01-02-005-01	
6	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	0,51	ФЕР27-02-010-01	
7	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	51	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,06	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	7,56	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,02	ФЕР27-04-001-01	
11	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2,2	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
12	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,04	ФЕР27-04-016-04	
13	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	4	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
14	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	0,4	ФЕР27-07-003-02	прим
15	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	40	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижний
2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 8а по ул. Пр.Победы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров.					
1	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3	6,9	ФЕР46-04-003-01	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	15,18	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,312	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,52	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	175	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	77	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,234	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	29,484	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,078	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8,58	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,156	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	15,6	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пце	100 м2	1,56	ФЕР27-07-003-02	прим
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	156	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижный
2018 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 12а по ул. Пр.Победы


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров.					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	4,422	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	9,7284	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя до 5 см	100 м2	0,1125	ФЕР27-03-011-01	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,012375	ФССЦпг-03-21-01-015	
5	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,2405	ФЕР01-02-005-01	
6	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,07	ФЕР27-02-010-01	
7	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	160	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
8	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	47	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,180375	ФЕР27-04-001-04	
10	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	22,72725	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,060125	ФЕР27-04-001-01	
12	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6,61375	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
13	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,12025	ФЕР27-04-016-04	
14	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	12,025	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
15	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	1,2025	ФЕР27-07-003-02	
16	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	120,3	прим Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижный

2018 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 14 по ул. Пр.Победы


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров.					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	2,4	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	I т груза	5,28	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,247	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	1,18	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	20	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	98	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,18525	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	23,3415	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,06175	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6,7925	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,1235	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	12,35	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	1,235	ФЕР27-07-003-02	прим
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	123,5	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижний

2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 146 по ул. Пр.Победы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	19,356	ФЕРп69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	42,5832	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	1,54	ФЕР27-02-010-01	
4	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	154	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,24195	ФЕР27-04-001-04	
6	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	30,4857	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,08065	ФЕР27-04-001-01	
8	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8,8715	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
9	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,1613	ФЕР27-04-016-04	
10	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	16,13	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
11	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	1,613	ФЕР27-07-003-02 прим	
12	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	161,3	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /