

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижный

2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 24 по ул. Омская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	17,16	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	37,752	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,562	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	3,38	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	233	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	105	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,4215	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	53,109	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,1405	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	15,455	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,281	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	28,1	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	2,81	ФЕР27-07-003-02 прим	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	281	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"


/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный
" " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому № 12 по ул. Омская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт тротуаров					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	10,08	ФЕРр69-19-3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	22,176	ФССЦпг-03-21-01-015	
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,2056	ФЕР01-02-005-01	
4	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	0,92	ФЕР27-02-010-01	
5	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	74	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
6	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	18	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
Устройство покрытия из бетонной плитки					
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,1542	ФЕР27-04-001-04	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	19,4292	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0514	ФЕР27-04-001-01	
10	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5,654	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,1028	ФЕР27-04-016-04	
12	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	10,28	ФССЦ-01.7.12.05-0161	
13	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	1,028	ФЕР27-07-003-02 прим	
14	Плитка тротуарная «Брусчатка» (100*200*50мм)	м2	102,8	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /