


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Наржный  
 " " 2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

на выполнение работ по благоустройству территории,  
 прилегающей к многоквартирным домам **№ 1-1а** по **ул. Нефтяников**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,139125	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	222,6	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,99375	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	125,2125	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,75	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	30	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	45	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	3,975	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	397,5	Анализ цен	

**Подготовил:**

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

Нарижний А.И. Нарижний  
" " " 2018 г.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 16 по ул. Нефтяников

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,14	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	224	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	126	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,31	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	65	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	66	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	4	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	400	Анализ цен	


Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" / Бухольц / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" / Ларцева / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:


И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"


 А.И. Нарижный  
" " " 2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому **№ 2** по **ул. Нефтяников**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,2163	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	346,08	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,545	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	194,67	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,92	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	5	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	87	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	6,18	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	618	Анализ цен	


Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный  
" " 2018 г.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 3 по ул. Нефтяников

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,107625	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км	1 т груза	172,2	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,76875	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	96,8625	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,73	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	25	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	48	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	3,075	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	307,5	Анализ цен	

Подготовил:


Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный  
 " " 2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

на выполнение работ по благоустройству территории,  
 прилегающей к многоквартирному дому № 4 по ул. Нефтяников

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,273	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	436,8	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,95	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	245,7	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,78	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	32	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	146	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	7,8	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экипарковок (толщина 80 мм)	м2	780	Анализ цен	
10	Демонтаж чугунных люков	шт	1	ФЕРп66-8-1	
11	Монтаж горловины колодца из ст.трубы д.700 мм.	т	0,040989	ФЕР09-03-015-01	
12	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм, толщина стенки 10 мм	м	0,2	ФССЦ-23.5.01.08-0043	
13	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм	т	0,00145	ФССЦ-08.4.03.02-0005	
14	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,00452	ФССЦ-08.3.08.02-0052	
15	Установка люка	шт	1	ФЕР23-04-011-01	
16	Люки чугунные: тяжелые	шт	1	ФССЦ-08.1.02.06-0043	
17	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,12	ФССЦпг-01-01-01-043	
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,12	ФССЦпг-03-21-01-015	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"


 А.И. Нарижный  
" " 2018 г.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 5 по ул. Нефтяников

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,12075	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	193,2	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,8625	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	108,675	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,64	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	5	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	59	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	3,45	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	345	Анализ цен	


Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:


И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"


 А.И. Нарижный  
" " 2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 56 по ул. Нефтяников

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,32445	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	519,12	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	2,3175	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	292,005	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,51	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	10	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	141	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: псц	100 м2	9,27	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	927	Анализ цен	

Подготовил:


Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /



УТВЕРЖДАЮ:


И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"


 А.И. Нарижный  
" " 2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому **№ 10** по **ул. Омская**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,05355	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	85,68	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,3825	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	48,195	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,63	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	26	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	37	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	1,53	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства эколопарковок (толщина 80 мм)	м2	153	Анализ цен	

Подготовил:


Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный  
" " 2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 12 по ул. Омская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,152915	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	244,664	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,09225	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	137,6235	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,13	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	60	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	53	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	4,369	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	436,9	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"


/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный  
" " 2018 г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 14 по ул. Омская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,166075	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	265,72	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,18625	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	149,4675	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,41	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	91	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	50	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	4,745	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	474,5	Анализ цен	


Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"


 А.И. Нарижный  
" " 2018 г.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 16 по ул. Омская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,075425	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	120,68	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,53875	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	67,8825	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,78	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	48	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	30	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	2,155	ФЕР27-07-003-02	прим
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	215,5	Анализ цен	

Подготовил:


Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный  
" " 2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому **№ 18** по **ул. Омская**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,189	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	302,4	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,35	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	170,1	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,07	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	7	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	100	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	5,4	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	540	Анализ цен	


Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

 А.И. Нарижный  
" " 2018 г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 20а по ул. Омская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,05775	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	92,4	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,4125	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	51,975	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,67	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	28	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	39	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	1,65	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	165	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижный  
" " " " 2018 г.




**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 22а по ул. Омская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,43925	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	702,8	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	3,1375	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	395,325	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2,22	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	32	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	190	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	12,55	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	1255	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"



А.И. Нарижный  
2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 24 по ул. Омская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,2681	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	428,96	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,915	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	241,29	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,24	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	10	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	114	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	7,66	ФЕР27-07-003-02	прим
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	766	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"


А.И. Нарижний  
2018 г.




**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории  
прилегающей к многоквартирному дому № 3 по ул. Пионерская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,10808	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	172,928	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,772	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	97,272	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,21	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	48	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	73	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	3,088	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	308,8	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижный

2018 г.



**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 5 по ул. Пионерская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,2079	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	332,64	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,485	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	187,11	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,29	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	25	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	104	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	5,94	ФЕР27-07-003-02	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	594	прим Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижный

2018 г.



**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 7 по ул. Пионерская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,3983	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	637,28	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	2,845	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	358,47	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2,25	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	37	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	188	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	11,38	ФЕР27-07-003-02	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	1138	Анализ цен	
10	Демонтаж чугунных люков	шт	2	ФЕРр66-8-1	
11	Монтаж горловины колодца из ст.трубы д.700 мм.	т	0,081979	ФЕР09-03-015-01	
12	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм, толщина стенки 10 мм	м	0,4	ФССЦ-23.5.01.08-0043	
13	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм	т	0,0029	ФССЦ-08.4.03.02-0005	
14	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,00904	ФССЦ-08.3.08.02-0052	
15	Установка люка	шт	2	ФЕР23-04-011-01	
16	Люки чугунные: тяжелые	шт	2	ФССЦ-08.1.02.06-0043	
17	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,24	ФССЦпг-01-01-01-043	
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,24	ФССЦпг-03-21-01-015	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"


А.И. Нарижный  
" " "ЖТ № 1" 2018 г.




**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому **№ 11а** по **ул. Пионерская**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,1638	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	262,08	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,17	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	147,42	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,62	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	75	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	87	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	4,68	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	468	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"


А.И. Нарижний  
" 2018 г.




**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 13а по ул. Пионерская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,06825	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	109,2	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,4875	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	61,425	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,64	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	32	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	32	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	1,95	ФЕР27-07-003-02	прим
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	195	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /



И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

2018 г.



на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 6а по ул. Пр.Победы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,162645	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	260,232	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,16175	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	146,3805	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	29	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	71	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	4,647	ФЕР27-07-003-02	
9	Плитка для обустройства эколопарковок (толщина 80 мм)	м2	464,7	Анализ цен	

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/ Бухольц / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижный

2018 г.

"

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 66 по ул. Пр.Победы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов I	1000 м3	0,01827	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	29,232	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,1305	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	16,443	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,29	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	9	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	20	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	0,522	ФЕР27-07-003-02	прим
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	52,2	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"  
А.И. Нарижный  
2018 г.



**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 8а по ул. Пр.Победы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов I	1000 м3	0,1204	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	192,64	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,86	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	108,36	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,75	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	22	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	53	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пцс	100 м2	3,44	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	344	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /







**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому **№ 10а** по **ул. Пр.Победы**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,14553	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	232,848	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,0395	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	130,977	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,7	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	27	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	43	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: пдс	100 м2	4,158	ФЕР27-07-003-02 прим	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	415,8	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1" /  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Наружный

2018 г.



**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 12а по ул. Пр.Победы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,079625	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	127,4	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,56875	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	71,6625	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,48	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	13	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	35	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: псц	100 м2	2,275	ФЕР27-07-003-02	прим
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	227,5	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"  
А.И. Нарижний  
" «ЖТ №1» " 2018 г.



**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому № 14 по ул. Пр.Победы


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов I	1000 м3	0,134155	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км	1 т груза	214,648	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,95825	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	120,7395	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,31	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	73	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	58	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	3,833	ФЕР27-07-003-02	
9	Плитка для обустройства экопарковок (толщина 80 мм)	м2	383,3	прим Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /



УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. главного инженера ПАО "ЖТ № 1"  
А.И. Нарижный  
"ЖТ № 1"  
2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на выполнение работ по благоустройству территории,  
прилегающей к многоквартирному дому **№ 14а** по **ул. Пр.Победы**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт мест стоянки автотранспортных средств</b>					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,06923	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	110,768	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,4945	ФЕР27-04-001-04	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	62,307	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,56	ФЕР27-02-010-02	
6	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	32	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
7	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	24	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: ппс	100 м2	1,978	ФЕР27-07-003-02	прим
9	Плитка для обустройства экипарковок (толщина 80 мм)	м2	197,8	Анализ цен	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / И.М. Ларцева /